



Intschi UR - Schweiz

Felsinstabilitäten K2 Gotthardstrasse

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Equipment Services Deutschland GmbH
Projektart	Felstechnik
Bauzeit	10.2020 - 11.2020
Auftraggeber	Kanton Uri, Amt für Tiefbau

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Felsabbruch am hängenden Seil.

Im Bereich Graggerhofstatt wurden insgesamt 140 m³ loser Felsen entfernt.

Die Arbeiten fanden grösstenteils am hängenden Seil statt. Dabei haben wir nicht nur das instabile Gestein abgetragen, sondern nahmen gleichzeitig auch dringend erforderliche Felssicherungen und Ankerarbeiten vor. Gemäss unserem Motto „Safety first“ erfolgte der gesamte Einsatz im Fels unter permanenten Sicherungs- und Nachsicherungsarbeiten.

Impressionen



Bildhinweise

1

Safety first.

Unser Fels-Team arbeitete Tag und Nacht bestens gesichert am hängenden Seil.

2

Steinschlag unter kontrollierten Bedingungen.

Der Fels wurde von unserem Fels-Team sicher auf die gesperrte Kantonsstrasse abgetragen.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com